

odkopać, zaizolować i docieplić
całe ściany fundamentowe
-przykleić styrodur 8 cm
-położyć siatkę
-abizol na bazie wody
-folia kubełkowa

A

-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 5cm
-STYROPIAN TWARDY FSE 10 cm
-2 x PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF.
-WYLEWKA BETONOWA 10 cm ZBROJONA
-PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA
WARSTWOWO 30 cm

Nazwa	**AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO PPZOZ WODZISŁAW ŚL.**		
Lokalizacja	**Wodzisław Śląski 44-300** **ul. 26 Marca 51, dz. nr 1820/145**		
Inwestor	**POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁADOPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I ODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM Wodzisław Śląski 44-300, ul. 26 Marca 51,**		
Branża	**ARCHITEKTURA**		
Temat rysunku	**detal 2a drenaż - projekt**		
Opracował	**mgr Małgorzata Stula**		podpis
Autor	**mgr Inż. arch. Janina Stula**	nr uprawnień **47/06/SLOKK/II**	podpis
Firma Projektowa "mado-1" **ul. Księdza Śliwki 16, 44-206 Rybnik** **tel./fax 32 423 88 77** **mado1@poczta.onet.pl**		skala **1:10** data **luty 2015**	nr rysunku **33**