

Informacja dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM”

PROJEKT UKŁADU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH CZĘŚCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. CZEŚĆ ELEKTRYCZNA

Adres:

Budynek Główny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.
Budynek Kotłowni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.
Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.

Zamawiający:

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl.

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację :
inż. Tadeusz Jaśkiewicz, os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Żory

Data : luty 2015 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robót

Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania dla układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wodzisław Śląski ul. 26 marca 51.

3. Kolejność przewidywanych robót

- a) Montaż instalacji elektrycznej.;
- b) Badania i pomiary instalacji elektrycznej;

4. Przewidywane zagrożenia

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są:

- a) Przysięgnięcie spadającymi elementami;
- b) Możliwość poślizgnięcia i upadek;
- c) Zaproszenie ognia;
- d) Zaproszenia oczu podczas robót murarskich i tynkarskich.
- e) Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

5. Prowadzenie instruktażu

- a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni.
- b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia.
- c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą białą – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze;
- b) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty;
- c) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej;
- d) W pobliżu stanowisk, na których może wystąpić zaproszenie ognia należy zlokalizować przenośny sprzęt gaśniczy.

7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót

- a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania robót budowlanych.
 - Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych”.
 - W trakcie wykonywania robót przestrzegać warunków BHP i p.poż.
 - Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie testy, aprobaty i dopuszczenia.