
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
ADRES INWESTYCJI : Rydułtowy, ul. Plebiscytowa
INWESTOR : Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ADRES INWESTORA : ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląskim
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ELEMENT I ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		Korytarz i gabinety				
1.1.	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	13.000		
1.1.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia rozbiórka nadproży betonowych	m	15.600		
1.1.	BC 1 0111- 0101	Nadproża prefabrykowane nadproża długości 100-225 cm, belki nadprożowe szerokości 24 cm - analogia nadproża w ściankach działowych gr.12 cm	szt	5.000		
1.1.	BC 1 0111- 0101	Nadproża prefabrykowane, nadproża długości 100-225 cm, belki nadprożowe szerokości 24 cm	szt	8.000		
1.1.	KNR-W 4-01 0705-06	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	36.600		
1.1.	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt	13.000		
1.1.	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	13.000		
1.1.	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0 m2	m ²	23.600		
1.1.	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły - analogia rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m ²	4.030		
1.1.	KNR 0-19 1023-0901	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach - okno w konstrukcji PCV z wkładami ze szkła refleksyjnego	m ²	4.340		
1.1.	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - skrzydła w okleinie CPL białe	m ²	23.600		
1.1.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	120.690		
1.1.	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wykładzin PCV z rozbiórki na odległość do 1 km wraz z utylizacją wykładzin i ścianki z pustaków szklanych	m ³	2.331		
1.1.	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wykładzin PCV z rozbiórki i ścianki z pustaków szklanych- za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	2.331		
1.1.	BC 2 0201-01 15	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - czyszczenie istniejących posadzek betonowych	m ²	120.690		
1.1.	BC 2 0130-01 16	Gruntowanie podłoży budowlanych - gruntowanie podłoży betonowych	m ²	120.690		
1.1.	BC 2 0416-01 17	Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe	m ²	120.690		
1.1.	KNR 2-02 1112-0101	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - wykładziny homogeniczne o grubości min 2,5 mm wraz z cokolkami wysokości 10,0 cm	m ²	133.743		
1.1.	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	133.743		
1.1.	KNP 02 1507- 03.01 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	14.000		
1.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	129.680		
1.1.	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	287.760		
1.1.	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	287.760		
1.1.	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	749.824		
1.1.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	620.144		
1.1.	KNR-W 2-02 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach - 2-warstwowa	m ²	620.144		
1.1.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. - powierzchnie poziome	m ²	107.200		
1.1.	KNR-W 2-02 0830-06	Gładzie gipsowe, na sufitach - 2-warstwowa	m ²	107.200		
1.1.	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi z dodatkiem farby	m ²	620.144		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1. 30	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany - powierzchnie pionowe	m ²	620.144		
1.1. 31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi z dodatkiem farby - powierzchnie poziome	m ²	107.200		
1.1. 32	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity	m ²	107.200		
1.1. 33	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm - korytaż	m ²	22.480		
1.1. 34	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	18.304		
1.1. 35	KNR-W 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m ²	12.000		
1.1. 36	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle	m	30.000		
1.1. 37	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m	30.000		
1.1. 38	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	30.000		
1.1. 39	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x10 W - rastrowe	kpl	3.000		
1.1. 40	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x10 W - rastrowe oprawy z modulem oświetlenia ewakuacyjnego	kpl	2.000		
1.1. 41	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - oświetlenie ewakuacyjne	kpl	2.000		
1.1. 42	kalk. własna	Zakup i montaż odbojnic w formie taśmy ochronnej o szerokości 300 mm	mb	19.410		
Razem dział: Korytarz i gabinety						
1.2	Pomieszczenie szatni					
1.2. 1	BC 2 0101-0201	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1 1/2 cegły,	mb	13.320		
1.2. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	46.675		
1.2. 3	BC 2 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	46.675		
1.2. 4	BC 2 0121-0301	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin,	m ²	46.675		
1.2. 5	BC 2 0122-0201	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy,	m ²	46.675		
1.2. 6	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - malowanie ścian farbą paroprzepuszczalną silikonową	m ²	23.769		
1.2. 7	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie ścian farbą paroprzepuszczalną silikonową	m ²	46.675		
1.2. 8	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - analogia wykonanie przewiertu w ścianie dla wykonania wentylacji	szt	1.000		
1.2. 9	KNNR 5 0410-02 analogia	Wentylatory ściennie wraz z podłączeniem	szt.	1.000		
Razem dział: Pomieszczenie szatni						
Razem dział: ELEMENT I - ROBOTY BUDOWLANE						
2	ELEMENT II - MONTAŻ KLIMATYZACJI					
2.1	Instalacja klimatyzacji					
2.1. 1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	27.200		
2.1. 2	KNNR 4 0306-03	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 15 mm	m	54.400		
2.1. 3	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	27.200		
2.1. 4	KNR-W 2-17 0320-05 z.o.3.4. 9903-3	Montaż klimatyzatorów o mocy 3,5 kW typu split - wraz z próbą montażową	szt.	2.000		
2.1. 5	KNR INSTAL 0205-02	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m	54.400		
2.1. 6	KNNR 4 0411-0101	Analogia - pompka skroplin	szt	2.000		
2.1. 7	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle	m	20.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1. 8	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m	20.000		
2.1. 9	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	20.000		
Razem dział: Instalacja klimatyzacji						
Razem dział: ELEMENT II - MONTAŻ KLIMATYZACJI						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ELEMENT I ROBOTY BUDOWLANE						
1.1	Korytarz i gabinety						
1.2	Pomieszczenie szatni						
2	ELEMENT II - MONTAŻ KLIMATYZACJI						
2.1	Instalacja klimatyzacji						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie: