
PRZEDMIAR ROBÓT

Poradni
NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w Zespole Badań Specjalistycznych
ADRES INWESTYCJI : Rydułtowy, ul. Piłsudskiego
INWESTOR : Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ADRES INWESTORA : ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląskim
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ELEMENT I - ROBOTY BUDOWLANE				
1	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	82.402		
d.1						
2	BC 2 0201-01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - czyszczenie istniejących posadzek betonowych	m ²	75.251		
d.1						
3	BC 2 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych - gruntowanie podłoży betonowych	m ²	75.251		
d.1						
4	BC 2 0416-01	Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe	m ²	75.251		
d.1						
5	KNR 2-02 1112-0101	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - wykładziny homogeniczne o grubości min 2,5 mm wraz z cokolkami wysokości 10,0 cm	m ²	82.402		
d.1						
6	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	82.402		
d.1						
7	KNP 02 1507-03.01 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	17.000		
d.1						
8	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - usunięcie zerwanej wykładziny	m ³	1.129		
d.1						
9	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	1.129		
d.1						
10	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km (do składowiska w Knurowie) Krotność = 79	m ³	1.129		
d.1						
11	kalk. własna	koszt utylizacji wykładziny	m ³	1.129		
d.1						
12	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
d.1						
13	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.977		
d.1						
14	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	9.542		
d.1						
15	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	4.234		
d.1						
16	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	4.058		
d.1						
17	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i zdemontowanej stolarki z parteru	m ³	2.541		
d.1						
18	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	2.541		
d.1						
19	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m ³	2.541		
d.1						
20	kalk. własna	koszt utylizacji gruzu oraz stolarki	m ³	2.541		
d.1						
21	NNRNKB 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 50	m ²	15.776		
d.1						
22	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż drzwi aluminiowych M=0, R= 0,5, S=0	m ²	3.880		
d.1						
23	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe w okleinie CPL montowane w ściance z płyt G-K 90/200 - 1 szt	szt.	1.000		
d.1						
24	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m ² - skrzydła w okleinie CPL białe	m ²	1.800		
d.1						
25	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi z dodatkiem farby	m ²	31.552		
d.1						
26	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany - powierzchnie pionowe	m ²	31.552		
d.1						
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	75.251		
d.1						
28	KNP 18 0850-01.01	Demontaż opraw hermetycznych przykręcanych porcelanowych z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.	18.000		
d.1						
29	TZKNBK XX 2601-06 analogia	Boazeria z listew fazowanych lub z drobnymi profilami umocowanych na wpust i pióro poziomo - demontaż listwy odbojowej R=0,3	m ²	7.194		
d.1						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²	7.320		
31 d.1	KNR-W 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich	m ²	1.920		
32 d.1	KNR-W 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m ²	5.400		
33 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	56.400		
34 d.1	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie Krotność = 2	m ²	56.400		
35 d.1	KNR 4-01 1208- 02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	140.845		
36 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	140.845		
37 d.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	120.560		
38 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	45.305		
39 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach - 2-warstwowa	m ²	45.305		
40 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	75.251		
41 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Gładzie gipsowe, na sufitach - 2-warstwowa	m ²	75.251		
42 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi z dodatkiem farby	m ²	45.305		
43 d.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany - powierzchnie pionowe	m ²	45.305		
44 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi z dodatkiem farby - powierzchnie poziome	m ²	75.251		
45 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity	m ²	75.251		
46 d.1	kalk. własna	montaż narożników ochronnych 50x1000	szt	11.000		
47 d.1	kalk. własna	montaż pasów ochronnych szer. 30 cm	m	70.000		
48 d.1	KNR 5-08 0502- 10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	18.000		
49 d.1	KNR 5-08 0504- 02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych - oprawy z demontażu	szt.	18.000		
50 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	316.549		
51 d.1	KNR 7-12 0102- 04	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	2.925		
52 d.1	KNP 18 0850- 01.01	Demontaż opraw hermetycznych przykręcanych porcelanowych z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.	70.000		
53 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²	7.680		
54 d.1	KNR-W 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich	m ²	5.760		
55 d.1	KNR-W 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m ²	10.800		
56 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	198.000		
57 d.1	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie Krotność = 2	m ²	198.000		
58 d.1	KNR 4-01 1208- 02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	429.160		
59 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	429.160		
60 d.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	613.960		
61 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	297.415		
62 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach - 2-warstwowa	m ²	297.415		
63 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	316.549		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Gładzie gipsowe, na sufitach - 2-warstwowa	m ²	316.549		
65 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi z dodatkiem farby	m ²	297.415		
66 d.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany - powierzchnie pionowe	m ²	297.415		
67 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi z dodatkiem farby - powierzchnie poziome	m ²	316.549		
68 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity	m ²	316.549		
69 d.1	kalk. własna	montaż narożników ochronnych 50x1000	szt.	65.000		
70 d.1	kalk. własna	montaż pasów ochronnych szer. 30 cm	m	78.600		
71 d.1	KNR 5-08 0502- 10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	70.000		
72 d.1	KNR 5-08 0504- 02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych - oprawy z demontażu	szt.	70.000		
Razem dział: ELEMENT I - ROBOTY BUDOWLANE						
2		ELEMENT II - MONTAŻ ROLET W OKNAH PODAWCZYCH				
73 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	13.802		
74 d.2	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie zdemontowanej stolarki z parteru	m ³	1.380		
75 d.2	E 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	15.000		
76 d.2	KNR 5-08 0212- 01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDY 4x1,5	m	15.000		
77 d.2	KNR 5-08 0301- 03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.	3.000		
78 d.2	KNR 5-08 0303- 03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie - puszka nantynkowa	szt.	3.000		
79 d.2	KNR 5-08 0308- 09	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem - przycisk sterowania roletami	szt.	3.000		
80 d.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	1.380		
81 d.2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m ³	1.380		
82 d.2	kalk. własna	koszt utylizacji gruzu oraz stolarki	m ³	1.380		
83 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet antywłamaniowych w kolorze srebrnym wraz z napędem elektrycznym	m ²	13.802		
84 d.2	KNR-W 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na ościeżach	m	18.400		
85 d.2	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - podokienników z konglomeratu o długości 1,2m, 3,3 m, 3,4 m oraz szerokości 48 cm tj. razem 3, 792 m ²	szt	3.000		
86 d.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	5.520		
87 d.2	kalk. własna	pomiary instalacji elektrycznej	kpl	1.000		
Razem dział: ELEMENT II - MONTAŻ ROLET W OKNAH PODAWCZYCH						
3		ELEMENT III - MONTAŻ KURTYNY POWIETRZNEJ				
88 d.3	KNR 4-01 0337- 01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	14.130		
89 d.3	KNR 4-01 0208- 02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	2.000		
90 d.3	KNR 5-08 0107- 04	Rury windurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	14.130		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
91 d.3	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur - przewód 1x16mm ²	m	42.390		
92 d.3	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	14.130		
93 d.3	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	szt.	4.000		
94 d.3	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	14.130		
95 d.3	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	1.000		
96 d.3	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica do zabudowy zabezpieczenia nagrzewnicy wraz z wyposażeniem	szt.	1.000		
97 d.3	kalk. własna	dostawa i montaż elektrycznej kurtyny powietrznej o mocy 9 000 W	kpl	1.000		
98 d.3	kalk. własna	pomiary instalacji elektrycznej	kpl	1.000		
99 d.3	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.141		
100 d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	0.141		
101 d.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m ³	0.141		
102 d.3	kalk. własna	koszt utylizacji gruzu	m ³	0.141		
Razem dział: ELEMENT III - MONTAŻ KURTYNY POWIETRZNEJ						