

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie projektu pn.: Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

1. System kontroli dostępu prosimy o określenie jaki system mają państwo zainstalowany celem montażu nowego współgrającego z istniejącym. Informacje te nie zostały zamieszczone w dokumentacji ani odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź: W pomieszczeniach traktu operacyjnego zastosowano system Tayama.

2. Jaki certyfikat jest wymagany przy wykonaniu sieci strukturalnej. Dane te nie zostały jasno wskazane.

Odpowiedź: Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

3. Z uwagi na bardzo długi czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi w szczególności na podanie karty doborowej centrali zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert gdyż przygotowanie oferty w tak krótkim czasie (w okresie wzmożonego urlopu producentów urządzeń) będzie niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin składania ofert 02.08.2018 r. Otwarcie ofert 02.08.2018 r. godzina 10:15.

4. Czy Zamawiający mimo zmiany w odpowiedziach z dnia 20.07.2018 dopuszcza również do zaoferowania lampę dwuczaszową, której parametry zostały opisane w pierwotnej dokumentacji przetargowej, w pliku o nazwie **PAR. TECHN. WYPOS.-BO IV p** uwzględniającym zestawienie PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYPOSAŻENIA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Szanowni państwo w podesłanym doborze przykładowej centrali informacje karty odbiegają od opisu w projekcie, wg wytycznych 2250/1900 m³/h, 600/450 Pa, a w karcie doboru 1850/1850 m³/h, 500/500 Pa. Poza tym centrala nie uwzględnia osuszania i nawilżania, czyli utrzymania wymaganych parametrów nawiewanego powietrza +24 C +/- 5 oC, wilgotność 40-60%. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących centrali.

Odpowiedź: Właściwe parametry centrali wentylacyjnej zostały podane w dokumentacji.

Karta doboru nie uwzględniała wszystkich wymogów.

Parametry centrali:

-nawiew - 2250 m³/h 600 Pa

- wywiew - 1900 m³/h 450 Pa

- wymagane osuszanie i nawilżanie - nawiewane powietrze o wilgotności 40-60%, temp. nawiewu +22 st.C (+/- 5 st.C)

- źródło ciepła i chłodu - agregat freonowy.

Z poważaniem