

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane					
1.1 KNR 19/1024/9 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,przesuwne osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - - drzwi automatyczne, przesówne z kontrolą dostępu (wraz z uruchomieniem) 1*1,1*2,0 = 2,200000 2,200					
			2,200		m2
1.2 KNR 19/1024/7 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - drzwi automatyczne rozwierne (raz z uruchomieniem) 2*1,1*2,0 = 4,400000 1*0,9*2,0 = 1,800000 6,200					
			6,200		m2