

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 14.08.2020

L.dz. TP /20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach”
Sprawa 11/Zp/2020***

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Str. 14 – pkt 8.1 – w zakresie jest montaż urządzeń węzła, rurociągów, regulacji i izolacji, ale skoro węzeł grupowy jest zastępowany węzłami indywidualnymi w budynkach (zgodnie z pkt 1.3.a – str. 10), czy to ma zostać wykonane.

Odpowiedź: W zakresie robót objętych postępowaniem przetargowym jest demontaż urządzeń w grupowym węźle cieplnym oraz dostawa i montaż indywidualnych węzłów cieplnych w zasilanych budynkach tak jak to zostało opisane w pkt 1.3.

2. Str. 15 – pkt 8.2 – czy ten zakres będzie realizowany skoro w tym pomieszczeniu nie będzie kotłowni, ani węzła ciepła grupowego?

Odpowiedź: W zakresie robót objętych postępowaniem przetargowym jest tylko demontaż urządzeń w grupowym węźle cieplnym – zakres opisany w pkt 8.2 nie będzie realizowany.

3. Str. 15- pkt 8.3 – czy ten zakres będzie realizowany skoro w tym pomieszczeniu nie będzie kotłowni ani węzła ciepła grupowego?

Odpowiedź: W zakresie robót objętych postępowaniem przetargowym jest tylko demontaż urządzeń w grupowym węźle cieplnym – zakres opisany w pkt 8.3 nie będzie realizowany.

4. Str. 21 – pkt. 3.2.1. „Modernizacja lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego polegać będzie na”- czy ten zakres będzie realizowany skoro nie będzie węzła ciepła grupowego?

Odpowiedź: Zakres zadań opisanych w pkt 3.2.1 dotyczy indywidualnych węzłów cieplnych w zasilanych budynkach.

5. Str. 133- pkt WW002 „Roboty budowlane – pomieszczenie warsztatu i archiwum” – czy ten zakres będzie realizowany skoro nie będzie węzła ciepła grupowego?

Odpowiedź: Zakres robót opisanych w pkt WW002 nie będzie realizowany.

6. Str. 159 – pkt WW004 „instalacja elektryczna” – czy ten zakres będzie realizowany skoro nie będzie węzła ciepła grupowego?

Odpowiedź: Zakres robót opisanych w pkt WW004 będzie realizowany w zakresie zasilania w energię elektryczną indywidualnych węzłów cieplnych w zasilanych budynkach.

7. Proszę o podanie ilości i lokalizacji węzłów cieplnych w zasilanych budynkach oraz ich mocy cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u.

Odpowiedź: Zestawienie indywidualnych węzłów cieplnych:

Węzły dwufunkcyjne (cwu z zasobnikami) z pełną automatyką dla następujących obiektów:			
Lp	Obiekt	Moc c.o. [kW]	Moc c.w.u. [kW]
1	Pawilon główny	325	55
2	Wewnętrzny I	125	25
3	Wewnętrzny II	155	25
4	Przychodnia	55	25
5	Pediatria	60	40
6	Laboratorium	35	10
7	Administracja	35	10
8	Magazyn TR	80	10
9	Warsztat	70	10
10	Prosektorium	70	10
11	Kuchnia	140	30
12	Kiosk	12	brak
13	Pogotowie	12	10

8. Proszę o podanie planowanej długości sieci ciepłowniczej wysokiego parametru.

Odpowiedź: Długość sieci ciepłowniczej wysokiego parametru będzie wynikała z projektu. Sieć ciepłownicza musi obejmować przyłączenie do sieci zasilającej Ciepłowni Rydułtowy sp. z o. o., do kotłowni rezerwowej oraz doprowadzenie do wszystkich zasilanych budynków. Sieć należy zaprojektować tak, aby wszystkie zasilane budynki mogły być zaopatrywane w ciepło albo z sieci ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy sp. z o. o., albo z kotłowni rezerwowej.

9. Proszę o wskazanie miejsca wpięcia do sieci c. o. kotłowni rezerwowej.

Odpowiedź: Długość sieci ciepłowniczej wysokiego parametru będzie wynikała z projektu. Sieć ciepłownicza musi obejmować przyłączenie do sieci zasilającej Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o., do kotłowni rezerwowej oraz doprowadzenie do wszystkich zasilanych budynków. Sieć należy zaprojektować tak, aby wszystkie zasilane budynki mogły być zaopatrywane w ciepło albo z sieci ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy sp. z o. o. albo z kotłowni rezerwowej.

10. Proszę o wskazanie miejsc wpięcia do sieci c. o. węzłów co i cwu.

Odpowiedź: Lokalizacja indywidualnych węzłów cieplnych jest zaplanowana w miejscach dotychczasowych przyłączy instalacji zewnętrznej do budynków. W ramach zadania jest podłączenie instalacji wewnętrznej do nowych indywidualnych węzłów cieplnych.

11. Proszę o wskazanie kto odpowiada za sprzedaż złomu uzyskanego z demontażu urządzeń i rurociągów i po czyjej stronie będzie to przychód.

Odpowiedź: Za utylizację wszystkich odpadów, w tym złomu odpowiada wykonawca, z zachowaniem wszystkich norm prawnych regulujących obrót odpadami.

12. Proszę o podanie po czyjej stronie jest zamówienie dostaw gazu LPG.

Odpowiedź: Przed przystąpieniem do rozruchu należy napełnić zbiorniki LPG. Ten zakres należy do wykonawcy.

13. Proszę o podanie czy w zakresie wyburzeniowy kotłowni rezerwowej wchodzi piwnica znajdująca się pod pomieszczeniem obecnego kotła gazowego.

Odpowiedź: Tak. W zakresie demontaż należy uwzględnić rozbiórkę budynku kotłowni rezerwowej

(cz. gazowa) wraz z konstrukcją poniżej poziomu terenu do głębokości – 1,0 m wraz z zasypaniem piwnic i kanałów oraz wyrównanie terenu.

14. Proszę o podanie czy w zakres wyburzeniowy kotłowni rezerwowej wchodzi piwnica i fundamenty kotła węglowego znajdujące się w pomieszczeniu starego kotła węglowego.

Odpowiedź: Tak. W zakresie demontaż należy uwzględnić rozbiórkę budynku kotłowni rezerwowej (cz. węglowa) wraz z konstrukcją poniżej poziomu terenu do głębokości – 1,0 m wraz z zasypaniem piwnic i kanałów oraz wyrównanie terenu.

15. Proszę o podanie czy zakres wyburzeniowy kotłowni rezerwowej obejmuje trasę odżuzłania starego kotła węglowego wraz z placem składowym żużla znajdującego się poza budynkiem kotłowni rezerwowej.

Odpowiedź: Tak. W zakresie demontaż należy uwzględnić rozbiórkę wystających powyżej poziomu terenu elementów betonowych odżuzłania oraz placu składowego żużla wraz z wyrównaniem terenu.

Z poważaniem