

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA : sanitarna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Budynek Pediatry w Rydułtowach - roboty uzupełniające				
d.1	KNR 2-31 0807-03 Ad 1.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	122,580		
d.1	KNR 4-01 0108-18 Ad 1.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska	m ³	12,258		
d.1	KNR 4-01 0108-20 Ad 1.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	12,258		
d.1	KNR 2-31 0104-01 Ad 1.	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	122,580		
d.1	KNR 2-31 0204-03 0204-04 Ad 1.	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m ²	122,580		
d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06 Ad 1.	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	122,580		
d.1	KNR 2-31 0511-03 Ad 1.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	122,580		
d.1	KNR 2-31 0402-03 Ad 1.	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	10,011		
d.1	KNR 2-31 0407-05 Ad 1.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	89,892		
d.1	KNR 4-01 0354-11 Ad 2.	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	163,450		
d.1	KNR 4-01 0108-18 Ad 2.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wrwaz z kosztami wysypiska - parapety	m ³	3,269		
d.1	KNR 4-01 0108-20 Ad 2.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - parapety Krotność = 9	m ³	3,269		
d.1	KNNR 2 1802-01 Ad 2.	parapety z konglomeratu szer. 40 cm	m	163,450		
d.1	KNR 2-02 0807-09 Ad 3.	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²	198,216		
d.1	NNRNKB 202 2020-01 Ad 3.	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m ²	198,216		
d.1	KNR 2-02 1501-05 Ad 3.	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich	m ²	198,216		
Razem dział: Budynek Pediatry w Rydułtowach - roboty uzupełniające						