

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA : sanitarna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Budynek byłego oddziału Wewnętrznego I w Wodzisławiu Śląskim - roboty uzupełniające				
d.1	1 KNR AT-17 0104-03 Ad 5.	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop	m ²	15,245		
d.1	2 KNR-W 4-01 0212-05 Ad 5.	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	25,612		
d.1	3 KNR 2-02 1610- 01 Ad 5.	Rusztowania ramowe do rozbiórki płyt balkonowych	m ²	609,800		
d.1	4 KNR 4-01 0108- 18 Ad 5.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska	m ³	25,612		
d.1	5 KNR 4-01 0108- 20 Ad 5.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	25,612		
d.1	6 KNR 2-02 0904- 02 Ad 5.	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²	22,868		
d.1	7 KNR 4-01 0701- 06 Ad 9.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² przyjęto 20% powierzchni ścian.	m ²	217,692		
d.1	8 KNR 4-01 0108- 18 Ad 9.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wraz z kosztem wysypiska	m ³	6,531		
d.1	9 KNR 4-01 0108- 20 Ad 9.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	6,531		
d.1	10 KNR 4-01 0726- 03 Ad 9.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III	m ²	217,692		
d.1	11 KNR-W 4-01 0518-06 Ad 10.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	26,400		
d.1	12 KNR-W 4-01 0518-07 Ad 10.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m ²	26,400		
d.1	13 KNR 4-01 0108- 18 analogia Ad 10.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy na odległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji	m ³	1,320		
d.1	14 KNR 4-01 0108- 20 analogia Ad 10.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1,320		
d.1	15 KNR-W 4-01 0537-05 Ad 10.	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej powlekaniej o szerokości do 25 cm	m ²	13,200		
d.1	16 KNR-W 4-01 0211-03 Ad 10.	Skucie betonu do 5 cm na podłogach	m ²	26,400		
d.1	17 NNRNKB 202 0618-02 Ad 10.	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²	26,400		
d.1	18 KNR-W 4-01 0803-02 analogia Ad 10.	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa podłoża	m ²	7,920		
d.1	19 KNR AT-27 0401-03 Ad 10.	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	26,400		
d.1	20 KNR AT-27 0401-04 Ad 10.	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m ²	26,400		
d.1	21 KNR AT-27 0401-05 Ad 10.	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej na styku ścian z posadzką	m ²	6,600		
d.1	22 NNRNKB 202 2805-05 Ad 10.	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	26,400		
d.1	23 NNRNKB 202 2809-03 Ad 10.	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m	22,000		
d.1	24 NNRNKB 202 2809-05 Ad 10.	Listwa wykańczająca	m	22,000		
d.1	25 KNR 4-01 0212- 01 Ad 11.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - warstwa spadkowa - przyjęto 30% powierzchni dachu	m ³	22,529		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.1	KNR 4-01 0108- 18 Ad 11.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska	m ³	22,529		
27 d.1	KNR 4-01 0108- 20 Ad 11.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	22,529		
28 d.1	KNR 4-01 0803- 02 Ad 11.	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko - przyjęto 30% powierzchni dachu	m ²	281,610		
Razem dział: Budynek byłego oddziału Wewnętrznego I w Wodzisławiu Śląskim - roboty uzupełniające						